

徐审环表字〔2020〕39号

**保定市徐水区行政审批局**  
**关于河北奥晟璞晔新型建材有限公司年产**  
**180 万平方米免拆一体化结构保温模板建设**  
**项目环境影响报告表**  
**的批复**

河北奥晟璞晔新型建材有限公司：

所报《年产 180 万平方米免拆一体化结构保温模板建设项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响报告表专家意见、环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、新建设项目位于保定市徐水区高林村镇白塔铺村村西，本项目西侧隔闲置厂房为京广铁路和霸徐铁路，北侧为二手机动车市场，东临 G107 国道，南侧为徐水县徐绿蔬菜生产有限公司的闲置厂地。西距京广铁路和霸徐铁路 90m，距离最近的环境敏感点为东 280m 的白塔铺村。本项目租赁徐水县徐绿蔬菜生产有限公司的部分土地进行建设，根据土地证书地块地类用途为“工业用地”，徐水县徐绿蔬菜生产有限公司已经不再经营。总建筑面积 2090m<sup>2</sup>，新建生产车间一座，

建筑面积 1250m<sup>2</sup>，利用现有二层楼房作为办公用房，建筑面积 840m<sup>2</sup>，购置水泥仓、砂仓、干混砂浆机、干混储料仓、湿混砂浆机、立式搅拌机、螺旋绞笼、复合生产线、全自动切割线等生产设备。保定市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，备案编号为：徐水发改备字[2020]100 号。

二、项目总投资 600 万元，环保投资 18 万元。大门位于东南角，办公楼位于东部，生产车间位于北部，切割车间位于西南。主要生产设备：水泥仓 120t（直径 3m，高 20m）2 台、砂仓 120t（直径 3m，高 20m）1 台、干混砂浆机（HSGH-2t）1 台、湿混砂浆机（HSSH-1.5M）4 台、立式搅拌机（HSLJ-1）4 台、螺旋绞笼（HSLT-2）11 台、干混储料仓（HSCL-A）3 台、复合生产线（HSFH-A）2 台、全自动切割线（HSQG-B）1 台。主要原辅材料：水泥、砂子、胶粉、纤维素、聚苯颗粒、XPS 挤塑板、耐碱玻纤网格布。本项目产品方案为免拆一体化结构保温模板，生产规模为年产 180 万平方米。项目用水由白塔铺村供水管网统一供给，生产无需用热，办公室冬季采暖利用空调。项目用电由保定市徐水区供电公司供给，能够满足生产及生活用电需求。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：本项目废气主要为 2 个水泥仓进料、1 个砂仓进料、9 个搅拌机搅拌过程、1 套全自动切割线切割过程产生的颗粒物。本项目设置 2 个水泥仓、1 个砂仓，2 个水泥仓进料产生的颗粒物经“布袋除尘器+1 根 20m 高排气筒”（FQ-01）和“布袋除尘器+1 根 20m 高排气筒（FQ-02）”排放，砂仓进料产生的颗粒物经“布袋除尘器+1 根 20m 高排气筒”排放。各搅拌机搅拌工序产生的颗粒物经“7 个集气罩+1 套布袋除尘器+1 根 15m 高排气筒”排放。切割过程产生的颗粒物经“2 个集气罩+1 套布袋除尘器+1 根 15m 高排气筒”排放。本项目搅

拌、切割等过程均会产生无组织颗粒物，经采取车间封闭、设喷淋抑尘装置，可降低颗粒物无组织排放。

4、废水：本项目设备清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，废水主要为生活污水，泼洒地面抑尘，同时对沉淀池采取水泥硬化措施，不会对周围水环境产生影响。

5、噪声：本项目的噪声源主要为生产设备噪声，选用低噪声设备，采取基础减震+厂房隔声措施（夜间不生产）。

6、固废：本项目产生的一般固体废物为：职工生活工作过程产生的生活垃圾、布袋除尘器收集的除尘灰、原料使用过程中产生的废包装袋、沉淀池沉淀产生的污泥。职工生活垃圾，交由环卫部门定期清运；除尘灰经收集后回用于生产；沉淀池污泥直接回用于搅拌工序；原料使用过程中产生的废包装袋收集后外售。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

#### 六、污染物排放总量控制结论

本项目污染物总量控制指标建议值为 COD 0t/a、NH<sub>3</sub>-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO<sub>2</sub> 0t/a、NO<sub>x</sub> 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物 0.135t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起 10 个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020 年 10 月 28

