徐审环表字〔2020〕58号

**保定市徐水区行政审批局
关于保定跃卓金属制品有限公司年加工
1000吨工程机械金属件项目环境影响报告
表的批复**

保定跃卓金属制品有限公司：

所报《保定跃卓金属制品有限公司年加工1000吨工程机械金属件项目》收悉，根据《环境影响评价文件可行性技术评估报告》、环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、新建项目位于位于保定市徐水区遂城镇石桥村村北，项目东侧、北侧为耕地，南侧、西侧为村路。本项目西南距石桥村340m，东南距谢坊营村560m，距本项目最近的敏感点为西南侧340m的石桥村。保定市自然资源和规划局徐水区分局为本项目出具了地类意见，本地块性质为村庄（城镇村及

工矿用地)。占地面积3342.09m²，总建筑面积2108m²，其中车间建筑面积2000平方米，办公楼建筑面积108平方米。保定市徐水区发展和改革局已于2020年10月21日为该项目出具了《企业投资项目备案信息》，备案编号：徐水发改备字[2020]127号。

二、项目总投资320万元，环保投资9.5万元。主要生产设备：二氧化碳气体保护焊、立式金刚镗床、三辊卷板机、剪板机等设备共37台。项目建成后年加工1000吨工程机械金属件。主要原辅材料为钢板。供水由水罐车供给。厂房不供暖，办公用房冬季采用空调供暖。项目用电由石桥村电网提供，建设完成后年用电量约为11万kWh，可以满足项目生产及生活需求。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台帐，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：项目使用数控火焰切割机2台、激光切割机台、CO₂焊机12台，产生的切割烟尘、焊接烟尘采用“集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒(P1)”处理。抛丸机1台，抛丸产生

的颗粒物经设备自带除尘器过滤后与切割、焊接工序共用排气筒排放。

4、废水：生活污水泼洒地面不外排。

5、噪声：项目的噪声源主要为钻床、机床、镗床、卷板机、切割机、焊机等生产设备和治理设施风机。所有生产设备均安装在密闭厂房内，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；风机选用低噪声设备，并采取基础减振和距离衰减。

6、固废：固体废物包括生产过程中边角料、不合格品、治理设施产生的除尘灰、废润滑油、废液压油、废包装桶、废抹布和职工生活垃圾。其中边角料、除尘灰、不合格品属于一般工业固体废物，全部收集后外售；生活垃圾分别收集后由环卫部门定期清运；废润滑油、废液压油、废包装桶、废抹布收集后暂存危废间内，定期交由有资质单位处置。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

项目建成后全厂污染物总量控制指标为 SO₂: 0t/a、NO_x: 0t/a、COD: 0t/a、氨氮: 0t/a、总氮: 0t/a、总磷: 0t/a、颗粒物: 0.246t/a, VOCs: 0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定

接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年12月17日